

WARMGUARD® SUPER BOP 1100 KONTROLLSLANGE

Anvendelse	BOP kontrollslange for borerigger, hydraulikksystemer, høytrykk, vann, luft etc.
Brukere	Olje og gass.
Godkjennelse	DNV.
Trykktesting	Alle Super BOP 1100 slanger trykktestes til maks. arbeidstrykk x 2 og leveres med sertifikat.
Testkrav	Slangen skal testes med et innvendig trykk på 1500 PSI i åpen brann ved nominell temperatur over 1100 °C i minimum 10 min. Gjennomsnittlig oppnådd funksjonstid for Warmguard Super BOP ved 1100 °C er 15 min.
Merknader	«Classification of mobile offshore units and interpretation of API draft for BOP Control lines». Leveres med NPTF utv. gjenger. Tilgjengelighet kan variere, konf. TESS as ved behov.



Trykk- område PSI	Innv. diam. tomme	Utv. diam. ** SS stålkappe ca. mm	Arbeidstrykk* PSI DnV - API	Arbeidstrykk* PSI SAE	Bøye- radius ca. mm	Vekt** ca. kg/m	Varenr.	Pris
5000	1	68	5000	5000	320	4,1	22321-165	På forespørsel

Sentrallager: Ikke på lager
Kontakt TESS for pris på dette
produktet