

WARMGUARD® SUPER BOP 1100 KONTROLLSLANGE

Anvendelse	BOP kontrollslange for borerigger, hydraulikksystemer, høytrykk, vann, luft etc.
Brukere	Olje og gass.
Godkjennelse	DNV.
Trykktesting	Alle Super BOP 1100 slanger trykktestes til maks. arbeidstrykk x 2 og leveres med sertifikat.
Testkrav	Slangen skal testes med et innvendig trykk på 1500 PSI i åpen brann ved nominell temperatur over 1100 °C i minimum 10 min. Gjennomsnittlig oppnådd funksjonstid for Warmguard Super BOP ved 1100 °C er 15 min.
Merknader	«Classification of mobile offshore units and interpretation of API draft for BOP Control lines». Leveres med NPTF utv. gjenger. Tilgjengelighet kan variere, konf. TESS as ved behov.



Trykk- område PSI	Innv. diam. tomme	Utv. di- am. ** SS stålkapp e ca. mm	Arbei- dstrykk* PSI DnV - API	Arbei- dstrykk* PSI SAE	Bøye- radius ca. mm	Vekt** ca. kg/m	Varenr.	Pris	Sentral- lager	Antall
3000/ 5000	1/2	50	5000	6015	230	2,6	22321-08	På forespørs el	●	
3000/ 5000	3/4	55	5000	5070	300	3,2	22321-12	På forespørs el	●	
3000	1	68	3000	4050	340	3,9	22321-163	På forespørs el	●	
5000	1	68	5000	5000	320	4,1	22321-165	På forespørs el	●	
3000	1 1/4	80	3000	3000	460	5,4	22321-203	På forespørs el	●	
5000	1 1/4	80	5000	5000	420	5,8	22321-205	På forespørs	●	

Trykk- område PSI	Innv. diam. tomme	Utv. di- am. ** SS stålkapp e ca. mm	Arbei- dstrykk* PSI DnV - API	Arbei- dstrykk* PSI SAE	Bøye- radius ca. mm	Vekt** ca. kg/m	Varenr.	Pris	Sentral- lager	Antall
								el		
3000/ 5000	1 1/2	80	5000	5000	500	7,0	22321-24	På forespørs el	●	
3000/ 5000	2	94	5000	5000	600	9,3	22321-32	På forespørs el	●	